

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์อาคารเก็บพัสดุ ๒ ชั้น  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์อาคารเก็บพัสดุ ๒ ชั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  
เป็นเงิน ๘๙๙,๗๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๖ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางสร้อยญา ปุญญาญจนะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  - ๖.๒ นายสุรพงษ์ อติศรศุภพงษ์ พนักงานโยธา
  - ๖.๓ นายสัณชัย ภัทรารากรกุล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์อาคารเก็บพัสดุ 2 ชั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

เจ้าของงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน


กำหนดราคาวันที่ 17 ตุลาคม 2560

ลำดับ ที่	ประเภทงาน	คำนวณวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
	<b>1.ประเภทงานอาคาร</b>			
1	งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อาคารเก็บพัสดุ 2 ชั้น ฯ	688,758.83	1.3064	899,794.54
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			899,794.54
	คิดเป็นเงินประมาณ			899,700.00
	ตัวอักษร	แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 13849 /2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560

รับรองว่าเป็นราคากลางในการก่อสร้างตามนี้



..... ประธานกรรมการ

(นางสร้อยญา ปุญญกาญจนะ)


นักวิชาการแรงงานชำนาญการ



..... กรรมการ

(นายสุรพงษ์ อติศรศุภพงษ์)

พนักงานโยธา



..... กรรมการ

(นายสัญญาชัย ภัทรวรากุล)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ราคากลาง


โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์อาคารเก็บพัสดุ 2 ชั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน


สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

เจ้าของงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 13849 /2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560

  
..... ประธานกรรมการ  
(นางสร้อยญา ปุญญาอุจนะ)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

  
..... กรรมการ  
(นายสุรพงษ์ อติศรีสุภพงษ์)  
พนักงาน โยธา

  
..... กรรมการ  
(นายสัทชัย ภัทรวรากุล)  
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	<b>1.งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์อาคารเก็บพัสดุ 2 ชั้น</b>								
1	งานดินขุดดินถมและวัสดุรองพื้น								
1.1	ดินขุดถมคืน	53.96	ลบ.ม.	-		125.00	6,745.00	6,745.00	
1.2	ทรายหยาบรองกันหลุม	2.76	ลบ.ม.	373.83	1,031.77	91.00	251.16	1,282.93	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.38	ลบ.ม.	1,785.00	2,463.30	398.00	549.24	3,012.54	
2	<b>งานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>								
2.1	งานคอนกรีตโครงสร้างและวัสดุรองพื้น								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ค2	20.35	ลบ.ม.	1,857.94	37,809.08	485.00	9,869.75	47,678.83	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักจร ได้ไม่น้อยกว่า500kg./m2	64.00	ตร.ม.	475.00	30,400.00	25.00	1,600.00	32,000.00	
2.2	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง								
	- เหล็ก RB 6 มม.	209.70	ก.ก.	20.81	4,363.86	4.10	859.77	5,223.63	
	- เหล็ก DB 12 มม.	850.70	ก.ก.	19.57	16,648.20	3.30	2,807.31	19,455.51	

ราคากลาง


โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์อาคารเก็บพัสดุ 2 ชั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

เจ้าของงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 13849/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560

  
..... ประธานกรรมการ


(นางสร้อยญา ปุญญาคุณนะ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

  
..... กรรมการ

(นายสุรพงษ์ อติศรีสุภพงษ์)

พนักงานโยธา

  
..... กรรมการ

(นายสัตย์ชัย ภัทรวรากล)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- เหล็ก DB 16 มม.	227.20	ก.ก.	19.73	4,482.66	3.30	749.76	5,232.42	
	- ลวดผูกเหล็ก	38.60	ก.ก.	63.55	2,453.03	-	-	2,453.03	
	- เหล็กตะแกรงวายเมทdia.4มม.@0.20x0.20ม.	64.00	ตร.ม.	27.00	1,728.00	5.00	320.00	2,048.00	
2.3	งานไม้แบบ						-		
	- ไม้แบบค่าแรง	140.00	ตร.ม.	-	-	133.00	18,620.00	18,620.00	
	- ไม้แบบวัสดุ 70%	98.00	ลบ.ฟ.	470.00	46,060.00	-	-	46,060.00	
	- ไม้โครง	29.40	ลบ.ฟ.	240.00	7,056.00	-	-	7,056.00	
	- ไม้ค้ำยันdia.3"ยาว 3.00 ม.	25.00	ท่อน	55.00	1,375.00	-	-	1,375.00	
	- ตะปู	19.60	ก.ก.	37.38	732.65	-	-	732.65	
2.4	งานเหล็กรูปพรรณ						-		
	- เหล็กกล่องขนาด2"x4"หนา3.2 มม.	1,550.50	กก.	23.00	35,661.50	10.00	15,505.00	51,166.50	
	- เหล็กกล่องขนาด2"x2"หนา3.2 มม.	270.00	กก.	23.00	6,210.00	10.00	2,700.00	8,910.00	
	- เหล็กกล่องขนาด1"x2"หนา3.2 มม.	119.50	กก.	23.00	2,748.50	10.00	1,195.00	3,943.50	

ราคากลาง


โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์อาคารเก็บพัสดุ 2 ชั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน


สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน


เจ้าของงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 13849 /2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560

  
..... ประธานกรรมการ  
(นางสร้อยญา ปุญญาคุณนะ)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

  
..... กรรมการ  
(นายสุรพงษ์ อติศรสุภพงษ์)  
พนักงาน โยธา

  
..... กรรมการ  
(นายสัญญาชัย ภัทรวรากล)  
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- เหล็กตัวซีขนาด 75x45x15x2.3 มม.	270.50	กก.	19.00	5,139.50	10.00	2,705.00	7,844.50	
	- เหล็กฉากขนาด 2"หนา 3.2 มม.	29.60	ก.ก.	21.00	621.60	10.00	296.00	917.60	
<b>3</b>	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
3.1	งานวัสดุผนังหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีทหนา 0.47 มม สีอลูซิงค์ (ชนิดมีฉนวนกันความร้อน)	68.60	ตร.ม.	295.00	20,237.00	70.00	4,802.00	25,039.00	
	- แผ่นปิดข้างเมทัลชีทสีอลูซิงค์	16.20	ตร.ม.	100.00	1,620.00	45.00	729.00	2,349.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 8" ปิดทับ ไม้สำเร็จรูปขนาด 6"	34.20	ม.	145.00	4,959.00	73.00	2,496.60	7,455.60	
	- หลังคาเมทัลชีทคานาเบนต์สีขาวขุ่น	5.90	ตร.ม.	1,800.00	10,620.00	-	-	10,620.00	
3.2	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 60x60 cm.	64.00	ตร.ม.	423.00	27,072.00	222.00	14,208.00	41,280.00	
	- พื้นปูไม้สำเร็จรูปหน้ากว้าง 8" ติเว้นร่อง 1 cm.	5.90	ตร.ม.	650.00	3,835.00	164.00	967.60	4,802.60	

ราคากลาง


โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์อาคารเก็บพัสดุ 2 ชั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน


เจ้าของงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 13849 /2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560

  
..... ประธานกรรมการ  
(นางสร้อยญา ปุญญาจนะ)  
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

  
..... กรรมการ  
(นายสุรพงษ์ อติศรศุภพงษ์)  
พนักงานโยธา

  
..... กรรมการ  
(นายสัตย์ชัย ภัทรวรากล)  
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3.3	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	114.00	ตร.ม.	271.00	30,894.00	78.00	8,892.00	39,786.00	
	- ผนังฉาบปูน	224.00	ตร.ม.	68.00	15,232.00	82.00	18,368.00	33,600.00	
3.4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม.ฉาบเรียบโครงโครง C-LINE @ 0.60x0.60ม.#	64.00	ตร.ม.	243.00	15,552.00	75.00	4,800.00	20,352.00	
	- ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดชนิดระบายอากาศ								
	โครงโครงเหล็กอาบสังกะสี	38.90	ตร.ม.	278.00	10,814.20	92.00	3,578.80	14,393.00	
3.5	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก	327.00	ตร.ม.	35.00	11,445.00	32.00	10,464.00	21,909.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	23.00	ตร.ม.	42.00	966.00	38.00	874.00	1,840.00	
	- สีน้ำมันทาเหล็ก	115.00	ตร.ม.	38.00	4,370.00	35.00	4,025.00	8,395.00	

ราคากลาง


โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์อาคารเก็บพัสดุ 2 ชั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน


สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน


เจ้าของงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 13849 /2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560

  
 ..... ประธานกรรมการ  
 (นางสร้อยญา ปุญญาภุจนะ)  
 นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

  
 ..... กรรมการ  
 (นายสุรพงษ์ อติสรศุภพงษ์)  
 พนักงานโยธา

  
 ..... กรรมการ  
 (นายสัตย์ชัย ภัทรวรากล)  
 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4	งานประตูและหน้าต่าง								
4.1	ป.1	8.00	ตร.ม.	15,500.00	124,000.00	-	-	124,000.00	
4.2	น.1	2.00	ตร.ม.	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
5	งานไฟฟ้า								
5.1	แผงควบคุม	1.00	ระบบ	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
5.2	ดวงโคม LED 1-T8 18W พร้อมราง ชนิดแขวนฝ้าพร้อมอุปกรณ์	16.00	ชุด	950.00	15,200.00	115.00	1,840.00	17,040.00	
5.3	พัดลมโครงชนิดติดผนัง พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	1,250.00	5,000.00	115.00	460.00	5,460.00	
5.4	สวิทซ์ไฟฟ้าแบบฝังผนัง พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	120.00	480.00	70.00	280.00	760.00	
5.5	เต้ารับไฟฟ้าแบบฝังผนัง พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	120.00	1,440.00	80.00	960.00	2,400.00	
5.6	สายไฟฟ้าดวงโคม	16.00	ชุด	160.00	2,560.00	80.00	1,280.00	3,840.00	
5.7	สายไฟฟ้าสวิทซ์	4.00	ชุด	160.00	640.00	80.00	320.00	960.00	
5.8	สายไฟฟ้าเต้ารับ	16.00	ชุด	180.00	2,880.00	90.00	1,440.00	4,320.00	

ราคากลาง


โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์อาคารเก็บพัสดุ 2 ชั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

เจ้าของงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 13849 /2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560

  
..... ประธานกรรมการ

(นางสร้อยญา ปุญญกาญจนะ)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

  
..... กรรมการ

(นายสุรพงษ์ อติศรศุภพงษ์)

พนักงาน โยธา

  
..... กรรมการ

(นายสัจชัย ภัทรวรากล)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
6	งานอื่นๆ								
6.1	วางระบายน้ำฝน	8.00	เมตร	200.00	1,600.00	100.00	800.00	2,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด				541,900.84		146,857.99	688,758.83	