

# สำเนาฉบับ



คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี  
ที่ ๑๓๗ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะกำหนดร่างขอบเขตของงานการจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ รั้วด้านหน้าสำนักงาน และงานติดตั้งตาข่ายกันนก ภายในวงเงิน ๑,๔๕๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๒๑ ข้อ ๑๓๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ประกอบด้วย

- |                             |                         |               |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| ๑. นายสัมฤทธิ์ อินโอกาส     | นายช่างโยธาอาวุโส       | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวนันทมน สังข์เฉย    | นักวิชาการเงินและบัญชี  | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวภัคศิริญา แซ่มอุบล | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | กรรมการ       |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- |                               |                           |               |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| ๑. นาย สัมฤทธิ์ อินโอกาส      | นายช่างโยธาอาวุโส         | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวหนึ่งฤทัย พุ่มทองสุข | เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวมุกดา เนียมบุตร      | นักวิชาการแรงงาน          | กรรมการ       |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด และรายงานผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นางสาวสุดใจ อ่วมละออ)

จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้ากลุ่ม.....  
หัวหน้างาน..... 29 2063  
ตรวจทาน.....  
ผู้พิมพ์.....

**บัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ ราคาวัสดุ และค่าแรง**

ส่วนราชการ หน่วยงาน งานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

รายการประมาณราคา ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 637 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 177/2563 ลงวันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประมาณราคาเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับ | รายการ                              | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------|-------|-------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------|----------|
|       |                                     |       |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1     | งานโครงสร้าง คสล.                   |       |       |            |            |            |           |                          |          |
| 1.1   | งานดินซูด                           | 16    | ลบ.ม. | 0.00       | 0.00       | 148        | 2368      | 2,368.00                 |          |
| 1.2   | งานทรายหยาบ                         | 22    | ลบ.ม. | 420.56     | 9,252.32   | 99         | 2178      | 11,430.32                |          |
| 1.3   | งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5            | 1     | ลบ.ม. | 1,719.63   | 1,719.63   | 398        | 398       | 2,117.63                 |          |
| 1.4   | งานไม้แบบ                           | 60    | ตร.ม. | 400        | 24,000.00  | 133        | 7980      | 31,980.00                |          |
| 1.5   | ตะปู                                | 15    | กก.   | 49.07      | 736.05     |            | 0         | 736.05                   |          |
| 1.6   | งานเหล็กเสริม                       |       |       |            | 0.00       |            | 0         | 0.00                     |          |
|       | - RB 6                              | 1.13  | ตัน   | 25,258.88  | 28,542.53  | 4,100      | 4633      | 33,175.53                |          |
|       | - RB 9                              | 0.02  | ตัน   | 21,275.76  | 425.52     | 4,100      | 82        | 507.52                   |          |
|       | - DB 12                             | 0.22  | ตัน   | 21,888.60  | 4,815.49   | 3,300      | 726       | 5,541.49                 |          |
|       | - DB 16                             | 0.28  | ตัน   | 20,521.98  | 5,746.15   | 3,300      | 924       | 6,670.15                 |          |
|       | - ลวดผูกเหล็ก                       | 46    | กก.   | 46.73      | 2,149.58   |            | 0         | 2,149.58                 |          |
| 1.7   | งานคอนกรีตโครงสร้าง                 | 80    | ลบ.ม. | 1,864.48   | 149,158.40 | 391        | 31280     | 180,438.40               |          |
| 2     | งานโครงหลังคาเหล็ก                  |       |       |            | 0.00       |            | 0         | 0.00                     |          |
|       | - เหล็ก C - 150 X 75 X 20 X 3.2 มม. | 2,150 | กก.   | 22.90      | 49,235.00  | 10         | 21500     | 70,735.00                |          |
|       | - ท่อเหล็กดำ dia 3" หนา 3.2 มม.     | 25    | ท่อน  | 792.80     | 19,820.00  | 415        | 10375     | 30,195.00                |          |
|       | - ท่อเหล็กดำ dia 2.1/2" หนา 3.2 มม. | 31    | ท่อน  | 621.05     | 19,252.55  | 325        | 10075     | 29,327.55                |          |

**บัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ ราคาวัสดุ และค่าแรง**

ส่วนราชการ หน่วยงาน งานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

รายการประมาณราคา ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 637 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 177/2563 ลงวันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประมาณราคาเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับ | รายการ                                | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------|----------|
|       |                                       |       |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
|       | - ท่อเหล็กดำ dia 1 1/2" หนา 2.3 มม    | 9     | ท่อน  | 247.32     | 2,225.88  | 130        | 1170      | 3,395.88             |          |
|       | - เหล็ก RB 19 มม. @ 0.04 พร้อมน๊อต    | 40    | ท่อน  | 100        | 4,000.00  |            | 0         | 4,000.00             |          |
|       | - เหล็ก PL ขนาด 1.10 X 0.25 หนา 6 มม. | 10    | แผ่น  | 750        | 7,500.00  |            | 0         | 7,500.00             |          |
|       | - เหล็ก PL ขนาด 0.20 X 0.10 หนา 6 มม. | 40    | แผ่น  | 150        | 6,000.00  |            | 0         | 6,000.00             |          |
|       | - หลังคามุงกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็กสี   | 420   | ตร.ม. | 134        | 56,280.00 | 45         | 18900     | 75,180.00            |          |
|       | - ครอบสันลูกฟูกลอนเล็กสี              | 80    | แผ่น  | 60         | 4,800.00  | 22         | 1760      | 6,560.00             |          |
| 3     | งานทาสี                               |       |       |            | 0.00      |            | 0         | 0.00                 |          |
|       | - สีน้ำพลาสติก                        |       | ตร.ม. |            | 0.00      |            | 0         | 0.00                 |          |
|       | - สีน้ำมัน                            | 10    | ตร.ม. | 55         | 550.00    | 38         | 380       | 930.00               |          |
|       | - สีกันสนิม                           | 20    | ตร.ม. | 55         | 1,100.00  | 35         | 700       | 1,800.00             |          |
| 4     | คอมไฟ                                 |       |       |            | 0.00      |            | 0         | 0.00                 |          |
|       | - คอมไฟพร้อมหลอด FLU. 2 - 36 W        | 5     | ชุด   | 950        | 4,750.00  | 115        | 575       | 5,325.00             |          |
|       | - สวิตซ์ไฟฟ้า                         | 5     | ชุด   | 100        | 500.00    | 90         | 450       | 950.00               |          |
|       | - สายไฟฟ้า                            | 80    | เมตร  | 13         | 1,040.00  | 7          | 560       | 1,600.00             |          |
| 5     | ประตูพร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด     | 5     | ชุด   | 4,500      | 22,500.00 | 600        | 3000      | 25,500.00            |          |
|       |                                       |       |       |            |           |            |           |                      |          |
|       | <b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>        |       |       |            |           |            |           | 546,113.11           |          |

## บัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ ราคาวัสดุ และค่าแรง

ส่วนราชการ หน่วยงาน งานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

รายการประมาณราคา รั้วด้านหน้าสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 637 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 177/2563 ลงวันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประมาณราคาเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับ | รายการ                                    | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|----------|
|       |   |       |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1     | งานรั้ว                                   |       |       |            |           |            |           |                          |          |
|       | - รั้วรั้วเดิม (รั้วด้านหน้า) พร้อมชนทั้ง | 28    | เมตร  | 0.00       | 0.00      | 1,200      | 33,600.00 | 33,600.00                |          |
|       | ฐานราก F 1                                |       |       |            |           |            | 0.00      | 0.00                     |          |
|       | - ดินซุด                                  | 12    | ลบ.ม. | 0.00       | 0.00      | 148        | 1,776.00  | 1,776.00                 |          |
|       | - ททรายหยาบ                               | 0.108 | ลบ.ม. | 420.56     | 45.42     | 99         | 10.69     | 56.11                    |          |
|       | - คอนกรีต 1 : 3 : 5                       | 0.054 | ลบ.ม. | 1,719.63   | 92.86     | 398        | 21.49     | 114.35                   |          |
|       | - คอนกรีต 240 ksc.                        | 0.324 | ลบ.ม. | 1,864.48   | 604.09    | 391        | 126.68    | 730.78                   |          |
|       | - เหล็ก Ø 6 มม.                           | 8.04  | กก.   | 25.25      | 203.01    | 4.10       | 32.96     | 235.97                   |          |
|       | - เหล็ก Ø 9 มม.                           | 7.20  | กก.   | 21.27      | 153.14    | 4.10       | 29.52     | 182.66                   |          |
|       | - ไม้แบบ                                  | 4.32  | ตร.ม. | 400        | 1,728.00  | 133        | 574.56    | 2,302.56                 |          |
|       | - ลวด                                     | 3.12  | กก.   | 46.73      | 145.80    |            | 0.00      | 145.80                   |          |
|       | - เข็มทกเหลี่ยมกลวงกลม Ø 0.15 X 6.00 เมตร | 12    | ตัน   | 720        | 8,640.00  | 176        | 2,112.00  | 10,752.00                |          |
|       | เสา C1                                    |       |       |            | 0.00      |            | 0.00      | 0.00                     |          |
|       | - คอนกรีต 240 ksc.                        | 1.20  | ลบ.ม. | 1,864.48   | 2,237.38  | 391        | 469.20    | 2,706.58                 |          |
|       | - เหล็ก Ø 6 มม.                           | 31.20 | กก.   | 25.25      | 787.80    | 4.10       | 127.92    | 915.72                   |          |

## บัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ ราคาวัสดุ และค่าแรง

ส่วนราชการ หน่วยงาน งานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

รายการประมาณราคา รั้วด้านหน้าสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 637 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 177/2563 ลงวันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประมาณราคาเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับ | รายการ                         | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|----------|
|       |                                |        |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|       | - เหล็ก Ø 9 มม.                | 68.20  | กก.   | 21.27      | 1,450.61  | 4.10       | 279.62    | 1,730.23                 |          |
|       | - ไม้แบบ                       | 24     | ตร.ม. | 400        | 9,600.00  | 133        | 3,192.00  | 12,792.00                |          |
|       | - ลวด                          | 2.16   | กก.   | 46.73      | 100.94    |            | 0.00      | 100.94                   |          |
|       | คาน 15 X 25                    |        |       |            | 0.00      |            | 0.00      | 0.00                     |          |
|       | - คอนกรีต 240 ksc.             | 1.034  | ลบ.ม. | 1,864.48   | 1,927.87  | 391        | 404.29    | 2,332.17                 |          |
|       | - เหล็ก Ø 6 มม.                | 26.95  | กก.   | 25.25      | 680.49    | 4.10       | 110.50    | 790.98                   |          |
|       | - เหล็ก Ø 12 มม.               | 99.55  | กก.   | 21.27      | 2,117.43  | 4.10       | 408.16    | 2,525.58                 |          |
|       | - ไม้แบบ                       | 17.875 | ตร.ม. | 400        | 7,150.00  | 133        | 2,377.38  | 9,527.38                 |          |
|       | - ลวด                          | 2.86   | กก.   | 46.73      | 133.65    |            | 0.00      | 133.65                   |          |
|       | คานทับหลัง ( คาน 0.10 X 0.20 ) |        |       |            | 0.00      |            | 0.00      | 0.00                     |          |
|       |                                |        |       |            | 0.00      |            | 0.00      | 0.00                     |          |
|       | - คอนกรีต 240 ksc              | 1.10   | ลบ.ม. | 1,864.48   | 2,050.93  | 391        | 430.10    | 2,481.03                 |          |
|       | - เหล็ก Ø 6 มม.                | 37.18  | กก.   | 25.25      | 938.80    | 4.10       | 152.44    | 1,091.23                 |          |
|       | - เหล็ก Ø 9 มม.                | 123.64 | กก.   | 21.27      | 2,629.82  | 4.10       | 506.92    | 3,136.75                 |          |
|       | - ไม้แบบ                       | 11     | ตร.ม. | 400        | 4,400.00  | 133        | 1,463.00  | 5,863.00                 |          |

## บัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ ราคาวัสดุ และค่าแรง

ส่วนราชการ หน่วยงาน งานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

รายการประมาณราคา รั้วด้านหน้าสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 637 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 177/2563 ลงวันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประมาณราคาเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับ | รายการ                           | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|----------|
|       |                                  |       |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|       | - ลวด                            | 3.30  | กก.   | 46.73      | 154.21    |            | 0.00      | 154.21                   |          |
|       | - อิฐบล็อก                       | 198   | ก้อน  | 8.41       | 1,665.18  |            | 0.00      | 1,665.18                 |          |
|       | - ปูนก่อ                         | 16.38 | ตร.ม. | 59.00      | 966.42    | 73         | 1,195.74  | 2,162.16                 |          |
|       | - ปูนฉาบ                         | 25.30 | ตร.ม. | 79.00      | 1,998.70  | 30         | 759.00    | 2,757.70                 |          |
|       | - เหล็กกล่อง 1" X 1" หนา1.2 มม.  | 37    | ท่อน  | 21.03      | 778.11    | 10         | 370.00    | 1,148.11                 |          |
|       | - เหล็กกล่อง 2" X 2" หนา 2.0 มม. | 13    | ท่อน  | 51.40      | 668.20    | 28.60      | 371.80    | 1,040.00                 |          |
|       | - สีพลาสติก                      | 57.20 | ตร.ม. | 50         | 2,860.00  | 34         | 1,944.80  | 4,804.80                 |          |
|       | - สีน้ำมัน                       | 37.40 | ตร.ม. | 55         | 2,057.00  | 38         | 1,421.20  | 3,478.20                 |          |
|       | - สีกันสนิม                      | 37.40 | ตร.ม. | 55         | 2,057.00  | 35         | 1,309.00  | 3,366.00                 |          |
|       |                                  |       |       |            |           |            |           |                          |          |
|       | <b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>   |       |       |            |           |            |           | 116,599.82               |          |

## บัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ ราคาวัสดุ และค่าแรง

ส่วนราชการ หน่วยงาน งานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

รายการประมาณราคา งานติดตั้งตาข่ายกันนก

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 637 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 177/2563 ลงวันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2563

ประมาณราคาเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับ | รายการ   | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุและแรง | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|------------|------------|------------|-----------|----------------|----------|
|       |  |        |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                |          |
| 1     | งานติดตั้งตาข่ายกันนก  |        |       |            |            |            |           |                |          |
|       | งานติดตั้งตาข่ายป้องกันนกชนิดPP ขนาดตา ตาข่าย                | 381.30 | ตรม.  | 550.00     | 209,715.00 | 0.00       | 0.00      | 209,715.00     |          |
|       | 1.2 X 1.2 cm. พร้อมอุปกรณ์เฟรมลวดสแตนเลส                     |        |       |            |            |            |           |                |          |
|       | ยึดน็อตฝึงทุก เย็บตาข่ายสแตนเลสพร้อมชิ้นเสาเหล็ก 4 ต้น       |        |       |            |            |            |           |                |          |
|       |  |        |       |            |            |            |           |                |          |
| 2     | งานติดตั้งหนามสแตนเลสป้องกันนก                               | 322.20 | ม.    | 650.00     | 209,430.00 |            |           | 209,430.00     |          |
| 3     | งานล้างทำความสะอาดระเบียบอาคารชั้น 2 ทั้งหมด                 | 1.00   | หน่วย |            |            | 30,000.00  |           | 30,000.00      |          |
|       | พื้นที่ติดตั้ง อาคารสำนักงาน                                 |        |       |            |            |            |           |                |          |
|       | - ติดตั้งป้องกันระเบียบรอบอาคารทั้งหมด 381.30 ตรม.           |        |       |            |            |            |           |                |          |
|       | - ติดตั้งเสาเหล็กเพื่อชิงตาข่ายปิดลานด้านหน้าบนอาคาร         |        |       |            |            |            |           |                |          |
|       | - ติดตั้งหนามป้องกันนกเกาะแนวสันหลังคาและขอบชายหลังคาทั้งหมด |        |       |            |            |            |           |                |          |
|       |  |        |       |            |            |            |           |                |          |
|       | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน                                      |        |       |            |            |            |           | 449,145.00     |          |